JUDEȚUL
ARGEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș
Tel/fax: 0248511034, 0248510055
Mobil 0756.998.960; email:primarie@primariacampulung.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 207 din 20.11.2026
prinvind aprobarea Notei de fundamentare a investiției și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă – distribuție și branșamente până la punctul de delimitare, în municipiul Câmpulung, județul Argeș”

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 noiembrie 2026;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare al primarului Municipiului Câmpulung nr. 124/69603/(RU)69604 din 20.11.20226 cu privire la aprobarea Notei de fundamentare a investiției și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă – distribuție și branșamente până la punctul de delimitare, în municipiul Câmpulung, județul Argeș”;
- Raportul de specialitate comun nr. 124/69605/(RU)69606 din 20.11.2026 al Direcției Tehnice și Urbanism și Serviciului Dezvoltare Urbană și Compartimentul Investiții și Implementare contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Câmpulung prin care se propune aprobarea Notei de fundamentare a investiției și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă – distribuție și branșamente până la punctul de delimitare, în municipiul Câmpulung, județul Argeș”;
- prevederile art. 483, art. 484 și art. 490 din Legea nr. 169/2026 – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 136, alin. (1) și a art. 139 din Ordonanaț de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

JUDEȚUL
ARGEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș
Tel/fax: 0248511034, 0248510055
Mobil 0756.998.960; email:primarie@primariacampulung.ro

Primarul Municipiului Câmpulung
PROPUNE :

Art. 1. – Se aprobă Nota de fundamentare a investiției pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă – distribuție și branșamente până la punctul de delimitare, în municipiul Câmpulung, județul Argeș”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă – distribuție și branșamente până la punctul de delimitare, în municipiul Câmpulung, județul Argeș”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Câmpulung, Direcţia Economică şi Fiscală, Direcția Tehnică și Urbanism și Serviciul de Dezvoltare Urbană.

Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş şi Primarului Municipiului Câmpulung, Administratorului Public, Direcţiei Economice şi Fiscale, Direcției Tehnice și Urbanism, Serviciului de Dezvoltare Urbană.

Municipiul Câmpulung, 20.11.2026

Iniţiator
Primarul Municipiului Câmpulung,
Elena Valerica LASCONI

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al Municipiului Campulung,
Ramona SIMION

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.

JUDEȚUL
ARGEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș
Tel/fax: 0248511034, 0248510055
Mobil 0756.998.960; email:primarie@primariacampulung.ro

Nr. 124/69605/(RU)69606 din 20.11.2026

Se aprobă
Primar,
Elena – Valerica LASCONI

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă - distribuție și branșamente până la punctul de delimitare, în municipiul Câmpulung, județul Argeș”

Având în vedere necesitatea dezvoltării și completării infrastructurii tehnico-edilitare a Municipiului Câmpulung, s-a analizat situația alimentării cu apă potabilă în zona străzilor Furnicii, Leculești, Băloaica, Fundătura Predoiu și Berechet. În aceste zone, pentru gospodăriile vizate, infrastructura publică de distribuție a apei lipsește pe anumite tronsoane, iar locuitorii utilizează surse individuale, precum fântâni și puțuri de mică adâncime.

Potrivit Notei de fundamentare a investiției, în perioadele secetoase nivelul pânzei freatice scade semnificativ, iar calitatea apei din sursele individuale poate fi neconformă din punct de vedere microbiologic și fizico-chimic, inclusiv în ceea ce privește nitrații și nitriții. Totodată, pe strada Furnicii este necesară înlocuirea conductei existente, subdimensionată, care nu asigură debitele și presiunile necesare consumatorilor.

Obiectivul propus constă în extinderea sistemului public de alimentare cu apă prin realizarea unei rețele de distribuție cu lungimea totală estimată de 2.000 m, precum și a 47 de branșamente individuale până la punctul de delimitare, pentru deservirea a aproximativ 150 de locuitori. Investiția include și montarea hidranților exteriori de incendiu, precum și a armăturilor și construcțiilor necesare funcționării rețelei.

Lucrările sunt prevăzute pe străzile Furnicii, Leculești, Băloaica, Fundătura Predoiu și Berechet. Pentru strada Furnicii este prevăzută înlocuirea conductei de apă existente, de la intersecția cu strada Grigore Alexandrescu până la capătul străzii; pe celelalte străzi se vor realiza tronsoanele noi indicate în Tema de proiectare. Conform estimărilor din documentația de fundamentare, rețeaua va avea conducte din PEHD PE100, cu diametre estimate Dn 90–Dn 110 mm, iar branșamentele vor fi realizate până la limita proprietății, cu cămine de apometru. Tema de proiectare prevede dimensionarea conductelor prin calcul hidraulic, luând în considerare atât debitul de consum, cât și debitul de incendiu, precum și verificarea presiunilor disponibile pe fiecare stradă. Proiectul prevede, după caz, vane de

secționare și cămine de vane, hidranți exteriori, dispozitive de aerisire și golire, precum și masive de ancoraj. Conductele vor fi pozate îngropat, sub adâncimea de îngheț, cu respectarea normelor tehnice și a distanțelor față de rețelele edilitare existente. După executarea lucrărilor se vor realiza probele de presiune, spălarea și dezinfectarea rețelei, precum și refacerea carosabilului, trotuarelor și spațiilor verzi afectate. Investiția va permite conectarea a 47 de gospodării la sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă, protejarea sănătății publice prin furnizarea unei ape controlate calitativ și creșterea securității la incendiu prin amplasarea hidranților exteriori. De asemenea, realizarea rețelelor înaintea lucrărilor de modernizare rutieră va pregăti infrastructura subterană și va evita intervenții ulterioare asupra străzilor modernizate.

Municipiul Câmpulung dispune de sursă de apă, stație de tratare și rezervoare de înmagazinare cu capacitate disponibilă pentru preluarea consumului aferent branșamentelor propuse. Investiția este corelată cu Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpulung 2021–2027, aprobată prin HCL nr. 288/2022, cu Planul Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 135/2003. În cazul neimplementării proiectului se mențin vulnerabilitățile gospodăriilor vizate în perioadele de secetă și riscurile sanitare asociate consumului de apă din surse individuale necontrolate, precum și lipsa hidranților stradali pe tronsoanele respective. Nota de fundamentare indică, de asemenea, că neexecutarea rețelei ar împiedica realizarea lucrărilor de asfaltare avute în vedere pentru străzile respective.

Conform documentelor analizate, durata estimată de realizare a investiției este de 18 luni, cu data estimată de finalizare iunie 2028. Sursele de finanțare identificate sunt fondurile nerambursabile din bugetul de stat – Fondul pentru Mediu (AFM), precum și bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile.

Pentru fundamentarea și inițierea procesului de elaborare a documentațiilor tehnico-economice este necesară aprobarea Notei de fundamentare a investiției și a Temei de proiectare, întocmite pentru Stadiul 0, în conformitate cu prevederile art. 483 și art. 484 din Legea nr. 169/2026 – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Nota de fundamentare a investiției prezintă:
- descrierea obiectivului de investiții și caracteristicile principale estimate;
- necesitatea și oportunitatea realizării proiectului;
- situația existentă, beneficiile așteptate și consecințele neimplementării;
- proiecte investiționale similare, integrarea în documentațiile strategice și de urbanism;
- obiectivele preconizate, sursele de finanțare, termenul estimat și amplasamentele propuse, inclusiv regimul juridic, economic și tehnic al acestora.

Tema de proiectare detaliază cerințele privind amplasamentele și soluțiile tehnice, respectiv:
- localizarea tronsoanelor de rețea și caracteristicile amplasamentelor;
- cerintele functionale si tehnice pentru reteaua de distributie, bransamente, armature si hidranti
- criteriile de dimensionare hidraulică, racordarea la rețeaua existentă și condițiile de execuție;
- documentațiile și studiile necesare, avizele, probele, punerea în funcțiune și refacerea suprafețelor afectate.

Având în vedere:

- Art. 483, art. 484 și 490 din Legea nr. 169/2026 – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, referitoare la fundamentarea investiției;
- Art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, și OUG nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare.

În acest context, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung:
1. Aprobarea Notei de fundamentare a investiției pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă - distribuție și branșamente până la punctul de delimitare, în municipiul Câmpulung, județul Argeș”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din hotărâre;
2. Aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă - distribuție și branșamente până la punctul de delimitare, în

municipiul Câmpulung, județul Argeș", conform Anexei nr. 2, parte integrantă din hotărâre.

Avizat,
Arhitect șef: Ionuț Florin PESCARU

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.

Serviciul de dezvioltare urbană,
Inspector,
Rozalia POPA

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.

Compartiment Investiții și Implementare contracte
Florentina Daniela DINICĂ

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.

JUDEȚUL
ARGEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș
Tel/fax: 0248511034, 0248510055
Mobil 0756.998.960; email:primarie@primariacampulung.ro

Nr. 124/69603/(RU)69604 din 20.11.2026

REFERAT DE APROBARE
a Notei de fundamentare a investiției și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă - distribuție și branșamente până la punctul de delimitare, în municipiul Câmpulung, județul Argeș”

Pentru dezvoltarea durabilă a Municipiului Câmpulung și creșterea calității vieții locuitorilor este necesară extinderea infrastructurii tehnico-edilitare, în vederea asigurării accesului la serviciul public de alimentare cu apă potabilă. În zona străzilor Furnicii, Leculești, Băloaica, Fundătura Predoiu și Berechet există tronsoane pe care lipsește infrastructura publică de distribuție a apei, iar gospodăriile vizate utilizează surse individuale de apă, precum fântâni și puțuri de mică adâncime. În perioadele secetoase, nivelul pânzei freatice scade, iar calitatea apei din aceste surse poate prezenta neconformități microbiologice și fizico-chimice.

Investiția propusă urmărește extinderea sistemului public de alimentare cu apă prin realizarea unei rețele de distribuție cu lungimea totală estimată de 2.000 m și a 47 de branșamente individuale până la punctul de delimitare, pentru deservirea a aproximativ 150 de locuitori. Totodată, pe strada Furnicii este prevăzută înlocuirea conductei existente, subdimensionate, care nu asigură debitele și presiunile necesare consumatorilor. Proiectul include montarea hidranților exteriori pentru asigurarea apei necesare stingerii incendiilor.

Lucrările se vor realiza pe străzile Furnicii, Leculești, Băloaica, Fundătura Predoiu și Berechet, pe domeniul public al Municipiului Câmpulung. Soluțiile tehnice vor fi stabilite prin documentațiile de specialitate, în baza ridicărilor topografice, a verificărilor în teren și a avizului operatorului Edilul C.G.A. S.A. Conductele vor fi realizate din PEHD PE100, dimensionate prin calcul hidraulic, iar branșamentele vor fi prevăzute cu cămine de apometru la limita proprietății. Realizarea investiției va conduce la conectarea gospodăriilor la un sistem centralizat și sigur de alimentare cu apă potabilă, la protejarea sănătății publice prin furnizarea unei ape controlate calitativ și la creșterea gradului de securitate la incendiu. Executarea rețelelor înaintea modernizării și asfaltării străzilor este necesară pentru pregătirea infrastructurii subterane și evitarea intervențiilor ulterioare asupra carosabilului. Municipiul Câmpulung dispune de sursă de apă, stație de tratare și rezervoare de înmagazinare cu capacitate disponibilă pentru preluarea consumului aferent

celor 47 de branșamente. Investiția este prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpulung pentru perioada 2021–2027, aprobată prin HCL nr. 288/2022, și cu prevederile PUG aprobat prin HCL nr. 135/2003. În cazul în care proiectul nu se realizează, se mențin riscurile sanitare asociate consumului de apă din surse individuale necontrolate, vulnerabilitatea gospodăriilor în perioadele secetoase și lipsa hidranților stradali pe tronsoanele vizate. De asemenea, nu va putea fi asigurată succesiunea corespunzătoare a lucrărilor de extindere a rețelei de apă și de modernizare rutieră.

Durata estimată de realizare a investiției este de 18 luni, iar data estimată de finalizare este iunie 2028. Finanțarea este avută în vedere din fonduri nerambursabile prin Fondul pentru Mediu – AFM, completate, după caz, din bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile.

Pentru fundamentarea obiectivului de investiții și inițierea procesului de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, este necesară aprobarea Notei de fundamentare a investiției și a Temei de proiectare, elaborate pentru Stadiul 0, în conformitate cu art. 483, art. 484 și art. 490 din Legea nr. 169/2026 – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Aceste documente stabilesc:

- necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții;
- caracteristicile generale și funcționale ale rețelei de distribuție și ale branșamentelor;
- amplasamentele propuse și regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor;
- cerințele tehnice și documentațiile care urmează să fie elaborate;
- beneficiile urmărite, sursele de finanțare și termenul estimat de realizare.

Nota de fundamentare și Tema de proiectare prevăd elaborarea Studiului de fezabilitate (SF), cu studii de teren, analiza situației existente, minimum două scenarii tehnico-economice, calcul hidraulic preliminar, deviz general, analiză cost-beneficiu și indicatori tehnico-economici, urmate de documentațiile DTAC și PT+DE+CS, potrivit cerințelor temei.

Având în vedere:

- Art. 483, art. 484 și art. 490 din Legea nr. 169/2026 – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;
- Art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și OUG nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung:

1. Aprobarea **Notei de fundamentare a investiției** pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă - distribuție și branșamente până la punctul de delimitare, în municipiul Câmpulung, județul Argeș", conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre;

2. Aprobarea **Temei de proiectare** pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de alimentare cuapă - distribuție și branșamente până la punctul de delimitare, în municipiul Câmpulung, județulArgeș", conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din hotărâre.

Primar,
Elena – Valerica LASCONI

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.

JUDEȚUL
ARGEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș
Tel/fax: 0248511034, 0248510055
Mobil 0756.998.960; email:primarie@primariacampulung.ro

Nr. 124/68615 din 17.11.2026

Anexa nr.1 la HCL nr.
Aprob,
Primar
Elena Valerica LASCONI

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIEI

(elaborată în conformitate cu art. 483 și art. 484 din Legea nr. 169/2026
Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, aferentă Stadiului 0)
privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție
„Extindere sistem de alimentare cu apă - distribuție și branșamente până la punctul de delimitare, în municipiul Câmpulung, județul Argeș”

Denumirea obiectivului de investiții:

„Extindere sistem de alimentare cu apă - distribuție și branșamente până la punctul de delimitare, în municipiul Câmpulung, județul Argeș”

Beneficiar / Investitor: Municipiul Câmpulung

a) Descrierea obiectivului de investiții

- **Tipul intervenției:** Extindere infrastructură tehnico-edilitară de gospodărire comunală (rețea publică de distribuție a apei potabile), pe străzile Furnicii, Leculești, Băloaica, Fundătura Predoiu, Berechet.
- **Destinația și funcțiunea:** Asigurarea alimentării continue, în condiții de presiune, debit și potabilitate conforme normelor sanitare în vigoare, pentru cele 47 de gospodării și obiectivele din zona vizată, precum și asigurarea rezervei de apă pentru stingerea incendiilor din exterior.
- **Caracteristici principale estimate:** Lungime totală a rețelei de distribuție de 2.000 ml (2,0 km), realizată din conducte PEHD (polietilenă de înaltă densitate) PE100, SDR 11 / SDR 17, PN 10 – PN 16 (diametre estimate Dn 90 – Dn 110 mm); 47 de branșamente individuale la limita de proprietate, echipate cu cămine de apometru și contoare (deservind cca. 150 de locuitori); cca. 6 cămine de vane, golire și aerisire; cca. 20 hidranți exteriori de incendiu amplasați conform normativelor în vigoare (la o distanță maximă de 100–120 m între ei).

b) Necesitatea și oportunitatea realizării proiectului

- **Necesitatea:** În zona vizată de extindere (aferentă celor 47 de gospodării de pe străzile Furnicii, Leculești, Băloaica, Fundătura Predoiu, Berechet), locuitorii nu sunt racordați la sistemul centralizat de alimentare cu apă, utilizând surse individuale (fântâni și puțuri forate de mică adâncime). În perioadele secetoase nivelul pânzei freatice scade semnificativ, iar calitatea apei din sursele individuale este frecvent neconformă din punct de vedere microbiologic și fizico-chimic (nitrați, nitriți).
- **Oportunitatea:** Realizarea investiției este oportună acum deoarece Municipiul Câmpulung dispune de sursă de apă, stație de tratare și rezervoare de înmagazinare cu capacitate disponibilă pentru preluarea consumului aferent celor 47 de branșamente, iar programele de finanțare nerambursabilă deschise susțin extinderea rețelelor edilitare. Totodată, executarea conductei pe cei 2.000 m este o precondiție obligatorie înaintea modernizării și asfaltării străzilor respective.

c) Situația existentă, beneficiile așteptate și consecințele neimplementării

- **Situația existentă:** Municipiul Câmpulung deține o rețea publică de alimentare cu apă funcțională pe o lungime de 70 km, însă pe tronsoanele însumând 2.000 m incluse în prezentul proiect lipsește complet infrastructura de distribuție a apei potabile.
- **Impactul preconizat și beneficiile așteptate:** Conectarea a 47 de gospodării (aproximativ 150 de locuitori) la un sistem centralizat și sigur de alimentare cu apă potabilă; protejarea sănătății publice prin furnizarea unei ape controlate calitativ; creșterea gradului de securitate la incendiu prin montarea hidranților stradali pe întreg traseul de 2,0 km; pregătirea infrastructurii subterane pentru lucrări durabile de modernizare rutieră.
- **Consecințele în cazul în care proiectul nu este realizat (scenariul „zero”):** Menținerea vulnerabilității celor 47 de gospodării în fața perioadelor de secetă și a riscurilor sanitare generate de consumul apei din surse necontrolate, lipsa hidranților stradali pentru intervenția în caz de incendiu și imposibilitatea asfaltării.

d) Proiecte investiționale similare identificate

La nivelul Municipiului Cîmpulung au fost implementate anterior proiecte similare, precum “Extinderea sistemului de canalizare pe străzile Grigore Alexandrescu, Valea Barbusii, Leculești și Pârsenilor din ZUM Cazărmilor” care cuprinde și alimentarea cu apă pe str. Pârsenilor finalizat in anul 2024 care oferă repere tehnice și financiare relevante privind costul specific per kilometru de rețea, execuția subtraversărilor și realizarea branșamentelor individuale.

e) Integrarea obiectivului în documentații strategice și de urbanism

- **Documentații strategice:** Obiectivul de investiții este prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpulung pentru perioada 2021-2027, aprobat prin HCL nr. 288/2022, la capitolul dedicat infrastructurii tehnico-edilitare și protecției mediului, fiind corelat cu Master Planul județean de apă și apă uzată.
- **Documentații de amenajare a teritoriului și urbanism:** Proiectul este conform cu prevederile Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului Câmpulung, aprobat prin HCL nr. 135/2003.
- **Alinierea la obiectivele de dezvoltare (conform art. 483 alin. (2)-(3)):** Investiția răspunde obiectivelor de dezvoltare durabilă, fiind aliniată cerințelor sociale (acces echitabil la o resursă vitală), economice (eficiența exploatării sistemului public) și de mediu (utilizarea rațională și protejarea resurselor de apă).

f) Încadrarea în acorduri internaționale relevante

- Obiectivul de investiții contribuie la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, conform Directivei (UE) 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman, care impune îmbunătățirea accesului la apă potabilă sigură pentru toți cetățenii.

g) Obiectivele preconizate a fi atinse

- **Obiectiv general:** Creșterea calității vieții și a standardelor de sănătate publică pentru locuitorii din Municipiul Câmpulung prin asigurarea accesului continuu la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă.
- **Obiective specifice:**

- 1) Construirea a 2.000 ml (2,0 km) de rețea nouă de distribuție a apei potabile și montarea hidranților exteriori de incendiu aferenți pe străzile Furnicii, Leculești, Băloaica, Fundătura Predoiu, Berechet;
  2) Realizarea a 47 de branșamente individuale contorizate la limita de proprietate, deservind 47 de gospodării;
  3) Eliminarea riscurilor sanitare asociate consumului de apă din surse necontrolate în zona vizată până la finalizarea investiției.

h) Sursele de finanțare identificate

- **Surse principale:** Fonduri nerambursabile din bugetul de stat (Fondul pentru Mediu – AFM).
- **Surse complementare:** Bugetul local al Municipiului Câmpulung (pentru acoperirea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile).

i) Termenul preconizat de finalizare

- **Durata estimată de realizare:**18 luni.
- **Data estimată de finalizare:** IUNIE 2028.

j) Amplasamentele propuse și regimul acestora

- **Identificare:** Rețeaua de alimentare cu apă în lungime de 2.000 m și cele 47 de branșamente individuale se vor amplasa în intravilanul Municipiului Câmpulung, în ampriza drumurilor publice (străzile Furnicii, Leculești, Băloaica, Fundătura Predoiu, Berechet).
- **Regimul juridic:** Terenurile aferente tramei stradale aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung, aflate în administrarea Consiliului Local.
- **Regimul economic:** Folosința actuală a terenurilor este de căi de comunicație rutieră și zone destinate echipării tehnico-edilitare.
- **Regimul tehnic:** Pozarea conductelor PEHD se va realiza îngropat, sub adâncimea de îngheț (minimum 1,00 – 1,10 m), cu respectarea distanțelor minime normative față de rețelele existente de canalizare, gaze naturale, energie electrică și telecomunicații, conform avizelor de amplasament ce vor fi solicitate.

k) Obligația elaborării documentației cadastrale

- **Situația cadastrală: Situația cadastrală:** Toate tronsoanele de drum public pe care se vor poza cei 2,0 km de rețea sunt intabulate în Cartea Funciară a domeniului public al Municipiului Câmpulung.

1.	Str. Furnicii	CF 87434
2.	Str. Leculești	CF 87562
3.	Str. Băloaica	CF 86962/86959
4.	Str. Fundătura Predoiu	CF 86873
5.	Str. Berechet	CF 81771

Avizat,
Arhitect

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.

Comp. Investiții și implementare contracte
Florenti

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.

JUDEȚUL
ARGEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș
Tel/fax: 0248511034, 0248510055
Mobil 0756.998.960; email:primarie@primariacampulung.ro

Nr. 124/68644 din 17.11.2026 Anexa nr. 2 la HCL nr.

TEMĂ DE PROIECTARE

privind realizarea obiectivului de investiții
„Extindere sistem de alimentare cu apă - distribuție și branșamente până la punctul de delimitare, în municipiul Câmpulung, județul Argeș”

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:
„Extindere sistem de alimentare cu apă - distribuție și branșamente până la punctul de delimitare, în municipiul Câmpulung, județul Argeș”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: **Municipiul Câmpulung**
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): Nu este cazul.
1.4. Beneficiarul investiţiei: **Municipiul Câmpulung**
1.5. Elaboratorul temei de proiectare: **Municipiul Câmpulung**

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală:
Lucrările propuse se vor executa pe domeniul public al municipiului Câmpulung, județul Argeș, pe străzile Furnicii, Leculești, Băloaica, Fundătura Predoiu, Berechet, conform listei de la pct. 2.2 a).
2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii:
a. Descrierea succintă a amplasamentelor propuse (localizare cf. planșe atașate):
Lucrările se vor executa pe următoarele amplasamente:

- **Str. Furnicii** – înlocuirea conductei de apă existente, de la intersecția cu str. Gr. Alexandrescu până la capătul străzii;
- **Str. Leculești** – rețea de apă de la nr. 6 până la nr. 11;
- **Str. Băloaica** – rețea de apă de la nr. 45 până la nr. 49;
- **Str. Fundătura Predoiu** – rețea de apă nouă pe toată lungimea străzii;
- **Str. Berechet** – rețea de apă nouă pe toată lungimea străzii;

Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile:
Există căi de acces.
b. Surse de poluare existente în zonă:
Nu există surse de poluare în zonă.
c. Particularităţi de relief:
Teren situat în zonă de munte, cu diferențe de nivel importante. Proiectantul va verifica presiunile disponibile în rețea pe fiecare stradă.
d. Nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor:
Zona beneficiază parțial de rețele publice de alimentare cu apă potabilă. Materialul, diametrul și presiunea de serviciu ale conductelor existente din punctele de racordare se vor comunica de operatorul Edilul C.G.A. S.A. prin aviz.
e. Existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:
Se vor menționa în certificatul de urbanism.
f. Posibile obligaţii de servitute: Nu este cazul.
g. Condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii

existente în amplasament: Nu este cazul.
h. Reglementări urbanistice aplicabile zonei:
Se vor obține certificatele de urbanism, avizele și acordurile solicitate prin acesta, precum și autorizațiile de construire, în conformitate cu prevederile Legii nr. 169/2026 – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, dacă este cazul.
i. Existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată:
Se va menționa în certificatul de urbanism, dacă este cazul.
2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional
a) Destinaţie şi funcţiuni
Prin realizarea proiectului se urmărește:

- dezvoltarea economică și socială durabilă a municipiului Câmpulung, care depinde în mare măsură de nivelul echipării edilitare, prin ridicarea standardului de viață;
- asigurarea apei potabile în cantitatea și la presiunea necesare, conform Directivei (UE) 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusă prin OUG nr. 7/2023;
- înlocuirea conductei subdimensionate de pe str. Furnicii, care nu asigură debitele și presiunile necesare consumatorilor;
- creșterea ratei de conectare la serviciul centralizat de alimentare cu apă, conform principiului eficienței costului și al siguranței maxime în funcționare, ținând cont de gradul de suportabilitate al populației;
- asigurarea apei pentru stingerea incendiilor din exterior, prin hidranți amplasați pe rețea;
- respectarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

b) Cerințe minime pentru echipamentele achiziționate și montate prin proiect
Se vor stabili de către proiectant, conform normativelor în vigoare.
c) Nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției
Se vor stabili de către proiectant, conform normativelor în vigoare.
d) Număr estimat de utilizatori: 47
e) Durata normală de funcționare:
Durata medie de utilizare a unei rețele de alimentare cu apă din PEID este de 50 ani.
f) Nevoi/solicitări funcționale specifice: Nu este cazul.
g) Corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului:
Nu este cazul.
h) Stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului
Rețelele noi de pe fiecare stradă se vor racorda la rețeaua publică de alimentare cu apă existentă în baza avizului emis de operatorul Edilul C.G.A. S.A., în punctele și condițiile stabilite prin acesta. Racordarea se face prin cămine de vane noi sau existente, cu vană de separare pe fiecare tronson.
Dimensionarea conductelor se face prin calcul hidraulic, luând în considerare debitul de consum și debitul de incendiu. Pe tronsoanele unde presiunea disponibilă este insuficientă, proiectantul va propune soluția de asigurare a presiunii (stație de repompare sau racordare la altă zonă de presiune).
Pe str. Furnicii, după punerea în funcțiune a conductei noi, toate branșamentele existente se trec pe conducta nouă. Conducta veche se scoate din funcțiune și se dezafectează sau se abandonează în pământ, după caz, cu acordul operatorului.
Numărul final de branșamente se stabilește în teren împreună cu reprezentanții operatorului Edilul C.G.A. S.A. și ai Municipiului Câmpulung.
Străzile au structura sistemului rutier din asfalt sau împietruire simplă. La realizarea lucrărilor este necesară desfacerea și refacerea străzii și aducerea ei la starea inițială.

Obiectele proiectului

Nr. crt.	Obiect	Tronson	Lungime estimată (m)	Nr. branșamente (buc.)
1	Str. Furnicii (înlocuire conductă subdimensionată)	intersecție str. Gr. Alexandrescu – capătul străzii	250	15
2	Str. Leculești	nr. 6 – nr. 11	950	6
3	Str. Băloaica	nr. 45 – nr. 49	200	4
4	Str. Fundătura Predoiu	stabilit de proiectant	450	18
5	Str. Berechet	stabilit de proiectant	150	4
	Total		**2.000**	**47**

Lungimile și numărul de branșamente sunt estimate; valorile finale se stabilesc pe baza ridicărilor topografice și a verificărilor în teren cu operatorul.

Conductele de apă – PEHD PE100

Conductele rețelei de distribuție se vor realiza din țeavă PEHD, polietilenă de înaltă densitate PE100, SDR 17 (PN 10) sau conform calculului hidraulic, în conformitate cu SR EN 12201. Pe tronsoanele cu hidranți, diametrul minim al conductei este cel prevăzut de normativele de securitate la incendiu și de NP 133-2022. Țevile vor fi de culoare albastră sau negre cu dungi albastre, avizate sanitar pentru contactul cu apa potabilă. Îmbinările se fac prin sudură cap la cap sau prin electrofuziune.

Conductele se pozează sub adâncimea de îngheț, conform STAS 6054, pe un pat de nisip de 10 cm. Se înglobează în nisip până la 20 cm deasupra generatoarei superioare. Deasupra conductei se montează bandă de avertizare și fir trasor pentru detecție.

Armături și construcții pe rețea

- vane de secționare cu cămine de vane la racordarea la rețeaua existentă și la ramificații;
- hidranți de incendiu exteriori supraterani, Dn 80 sau Dn 100, amplasați conform normativului de securitate la incendiu;
- dispozitive de aerisire în punctele înalte și de golire în punctele joase ale traseului;
- masive de ancoraj la coturi, ramificații și capete de conductă, unde este cazul.

Căminele de vane se execută din beton prefabricat. Capacele și ramele sunt din fontă, de clasa D400 (carosabil) sau B125/C250 (necarosabil), conform SR EN 124.

Branșamentele

Branșamentele se realizează din țeavă PEHD PE100, De 25 mm, PN 10, sau conform calculului. Fiecare branșament are teu de branșare electrofuziune cu autoperforare, conductă până la limita proprietății și cămin de apometru. Căminul de apometru se amplasează pe domeniul public, la limita proprietății.

Tipul de apometru și echiparea căminului se stabilesc conform cerințelor operatorului. Branșamentele se execută numai pentru imobilele care solicită racordarea.

Execuția lucrărilor

Înainte de începerea lucrărilor, constructorul trasează pe teren traseul conductei conform planșelor, marcând căminele și vârfurile de unghi cu borne sau țăruși. Neconcordanțele dintre teren și proiect se clarifică cu proiectantul.

Săpăturile se execută mecanizat sau manual și se sprijină pe ambele maluri, pe toată lungimea, unde este necesar. Fundul șanțului se realizează neted, fără pietre. Unde execuția mecanizată nu asigură un fund uniform, ultimii 20 cm se sapă manual.

Umplerea tranșeei se face cu pamant rezultat din sapatura sau cu balast concasat sortat 0–50 mm, în straturi de 20 cm compactate.

Pământul excedentar se transportă zilnic la un depozit autorizat, cu prezentarea contractului de depozitare. Șanțurile se împrejmuiesc cu panouri de protecție și se prevăd podețe pentru accesul pietonal, după caz.

Probe și punere în funcțiune

Conductele se supun probei de presiune conform SR EN 805, pe tronsoane, înainte de umplerea completă a tranșeei. Înainte de punerea în funcțiune, rețeaua se spală și se dezinfectează. Se prezintă buletinul de analiză

a calității apei, emis de un laborator acreditat.

Refacerea carosabilului, a trotuarelor și a spațiilor verzi se va realiza conform standardelor și normativelor în vigoare.

Refacerea marcajelor rutiere se execută cu firme specializate în execuția acestui tip de lucrări.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

- Directiva (UE) 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman;
- OUG nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care prevederile sale nu au fost abrogate prin Legea nr. 169/2026;
- Legea nr. 169/2026 – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;
- Normativ NP 133-2022 – volumul I – Sisteme de alimentare cu apă (Ordinul MDLPA nr. 15/2023, M. Of. nr. 43 din 16.01.2023);
- Normativ NP 133-2022 – volumul III – Structuri hidroedilitare din beton armat și beton precomprimat (Ordinul MDLPA nr. 19/2023), pentru căminele din beton;
- Normativ P118/2-2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a 2-a, instalații de stingere (hidranți exteriori);
- Normativ C56-02 – Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente;
- SR 1343-1:2006 – Alimentări cu apă. Partea 1: Determinarea cantităților de apă potabilă pentru localități urbane și rurale;
- SR 4163-1:1995, SR 4163-2:1996, SR 4163-3:1996 – Alimentări cu apă. Rețele de distribuție;
- SR EN 805 – Alimentări cu apă. Condiții pentru sisteme și componente exterioare clădirilor;
- SR EN 12201 – Sisteme de canalizare din material plastic pentru alimentare cu apă. Polietilenă (PE);
- SR EN 124 – Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare;
- STAS 6054-77 – Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț;
- SR 8591:1997 – Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare (distanțe minime față de canalizare și alte rețele, pe străzile cu lucrări de canalizare proiectate);
- Ordinul MS nr. 1030/2009 privind procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor (aviz sanitar pentru produsele în contact cu apa potabilă);
- alte acte normative, standarde și norme de proiectare a rețelelor de apă aflate în vigoare.

Reglementări locale aplicabile – hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Câmpulung

Nr. crt.	HCL nr. / data	Titlul hotărârii	Se aplică la (pct. din temă)
1	135/2003	Hotărâre privind Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Câmpulung	2.3
2	288/2022	Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpulung pentru perioada 2021-2027	2.3
3	72/2024	Hotărâre privind delegarea serviciului de apă și canalizare la nivelul municipiului Câmpulung	2.3

Proiectantul va respecta prevederile hotărârilor de mai sus în toate fazele de proiectare.

Edilul C.G.A. S.A. pune la dispoziție:

- echipe în vederea identificării în teren a rețelei existente;
- planuri de situație;
- datele privind presiunile disponibile în punctele de racordare.

Documentația prezentată va cuprinde:

Studiu de fezabilitate (SF), elaborat conform conținutului-cadru prevăzut de HG nr. 907/2016:

- studii de teren: studiu topografic și studiu geotehnic;
- analiza situației existente și identificarea deficiențelor;
- minimum două scenarii tehnico-economice, analiza comparativă a acestora și recomandarea scenariului optim;
- calculul hidraulic preliminar al rețelei;
- devizul general;
- analiza cost-beneficiu;
- indicatorii tehnico-economici ai investiției;
- piese desenate: plan de încadrare în zonă, plan de situație, scheme de principiu.

După finalizarea SF, proiectantul are obligația prezentării acestuia spre avizare la operatorul Edilul C.G.A. S.A. și la Municipiul Câmpulung, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici prin hotărâre a Consiliului Local.

Proiect DTAC:

- studiu geotehnic, conform certificatului de urbanism;
- planuri topografice;
- avize, conform certificatului de urbanism;
- memoriu tehnic;
- plan de situație, profil longitudinal;
- breviare de calcul (inclusiv calculul hidraulic al rețelei și verificarea debitului de incendiu);
- liste de cantități de lucrări;
- evaluarea economică a lucrărilor;
- verificarea proiectului de către verificatori de proiecte atestați MDLPA.

După finalizarea proiectului (DTAC), proiectantul are obligația prezentării acestuia spre verificare și avizare la operatorul Edilul C.G.A. S.A. și la Municipiul Câmpulung.

Proiect PT+DE+CS:

După finalizarea proiectului (PT+DE+CS), proiectantul are obligația prezentării acestuia spre verificare și avizare la operatorul Edilul C.G.A. S.A. și la Municipiul Câmpulung.

Aprob

Primar

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.

Avizat,

Arhitect șef : Ionuț Florin PESCARU

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.

Comp. investiții și implementare contracte

Florentina Daniela DINICA

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.